

Dijkwerken 2009 - 2010 in vogelvlucht



Verklaring

dijkwerken

- 2009
- 2010
- ★ 2009
- ★ 2010

kruinhoogte sigmadijken

- 11 taw
- 9,25 taw
- 8,35 taw
- 8m taw



Zone Noordkasteel tot Fort Filip



geplande werkzaamheden: dijkverhoging gecombineerd met schorherstel
 sigmahoogte: 11m TAW
 locatie: gemeente Antwerpen
 start uitvoering: 2009

Scheldekaaien



geplande werkzaamheden: verhoging waterkering en herinrichting van de kaaien
 sigmahoogte: 9,25m TAW
 locatie: gemeente Antwerpen
 start uitvoering: 2010

Kaaimuur Burcht



geplande werkzaamheden: optimaliseren kaaimuur Hye
 sigmahoogte: 9,25m TAW
 locatie: gemeente Zwijndrecht
 start uitvoering: 2010

Waterkering Driegoten



geplande werkzaamheden: verhoging waterkeringsmuur
 sigmahoogte: 8m TAW
 locatie: gemeente Hamme
 start uitvoering: 2009

Polderstad Hoboken



geplande werkzaamheden: dijkverhoging
 sigmahoogte: 9,25m TAW
 locatie: gemeente Antwerpen
 start uitvoering: 2009

Dijkwerken tussen Gent en Dendermonde



geplande werkzaamheden: structurele dijkverhoging langs beide oevers
 sigmahoogte: 8m TAW
 locatie: gemeenten Wichelen, Wetteren, Melle, Destelbergen, Berlare, Dendermonde
 uitvoering: 2009 en 2010

Kaaimuur Umicore Hoboken

geplande werkzaamheden: renovatie kaaimuur
 sigmahoogte: overgangszone 9,25-8,35m TAW
 locatie: gemeente Antwerpen
 start uitvoering: 2009

Waterkeringsmuur Dijle



geplande werkzaamheden: renovatie waterkeringsmuur
 sigmahoogte: 8m TAW
 locatie: gemeente Mechelen
 uitvoering: afwerken fase 2 en start fase 3 in 2009

Dijkwerken t.h.v. graf E. Verhaeren (Sint-Amands)



geplande werkzaamheden: dijkverhoging
 sigmahoogte: 8m TAW
 locatie: gemeente Bornem
 uitvoering: afwerking in 2009